

**PLANILHA PROPOSTA**

Proprietário: Município de Áurea

Obra: Infraestrutura urbana - Pavimentação em C.B.U.Q. sobre leito de basalto

Local: PARTE DA RUA SANTA CRUZ NA CIDADE DE ÁUREA/RS

BDI 27%

Itens	Codigo Sinap	Descrição	Unida de	Quantidade	Material		Mão de Obra		Total Geral
					Unitário	Total	Unitário	Total	
1		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1.1	74209/001	Placa da obra em chapa metálica nº 20 de 2,00m x 1,00m padrão município	m²	-	206,00	-	55,62	-	-
		<b>Sub total</b>							
2		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
2.1	73806/001	Limpeza e lavagem da pista	m²	967,50	1,25	1.209,38	0,33	319,28	1.528,65
2.2	72945	Pintura de ligação p/ reperfilagem	m²	967,50	1,26	1.219,05	0,34	328,95	1.548,00
2.3	72965	CBUQ reperfilagem (e = 0,02 m)	m²	19,35	477,02	9.230,34	128,79	2.492,09	11.722,42
2.4	72945	Pintura de ligação p/ camada final	m²	967,50	1,26	1.219,05	0,34	328,95	1.548,00
2.5	72965	CBUQ camada final (e = 0,05 m)	m²	48,38	477,02	23.078,23	128,77	6.229,89	29.308,12
2.6	72887	Transporte comercial com caminhão basculante 6m² rodovia pavimentada	m²xkm	2.302,82	0,85	1.957,40	0,22	506,62	2.464,02
		<b>Sub total</b>				<b>37.913,44</b>		<b>10.205,77</b>	<b>48.119,21</b>
3		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							
3.1	72947	Fornecimento e implantação de pintura para sinalização viária, na cor branca, Padrão ABNT NBR 11862 – Pintura das laterais das ruas em faixa simples, com aplicação de microesfera de vidro tipo drop-on	m²	12,90	19,00	245,10	5,13	66,18	311,28
3.2	72947	Fornecimento e implantação de pintura para sinalização viária, na cor amarela, Padrão ABNT NBR 11862 – Pintura dos eixos das ruas em faixa dupla, com aplicação de microesfera de vidro tipo drop-on	m²	12,90	19,00	245,10	5,13	66,18	311,28
3.3	72947	Fornecimento e implantação de pintura para sinalização viária, na cor branca, Padrão ABNT NBR 11862 – Pintura de Faixas de segurança, com aplicação de microesfera de vidro tipo drop-on	m²	88,00	19,00	1.672,00	5,13	451,44	2.123,44
		<b>Sub total</b>				<b>2.162,20</b>		<b>583,79</b>	<b>2.745,99</b>
4		<b>MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS</b>							
4.1		Mobilização/desmobilização de máquinas	un	1,00			500,00	500,00	500,00
		<b>Sub total</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>				<b>40.075,64</b>		<b>11.289,57</b>	<b>51.365,21</b>

Áurea, 08 de novembro de 2016

Prefeitura Municipal de Áurea  
  
 Ilse Adolfo Müller  
 Prefeito  
 CPF 289 304 790-49

  
 Mauricio Zanella Piaia  
 Engº Civil CREA/RS 139.286  
 Prefeitura Municipal de Áurea/RS