



**Quantitativos Rua Nicolau Copernico**

- ÁREA DE CORTE  
 $265,00 \times 9,00 \times 0,28 = 667,80 \text{ m}^3$
- ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÕES  
 $(146 \times 1,20 \times 1,20) = 210,24 \text{ m}^3$
- REATERRO TUBULAÇÕES  
 $210,24 \times 0,70 = 147,16 \text{ m}^3$
- REGULARIZAÇÃO:  
 $265,00 \times 9,00 = 2.385,00 \text{ m}^2$
- B.G.:  
 $265,00 \times 9,00 \times 0,12 = 286,20 \text{ m}^3$
- ÁREA DE P. DE LIGAÇÃO:  
 $265,00 \times 9,00 = 2.385,00 \text{ m}^2$
- ÁREA DE IMPRIMAÇÃO:  
 $265,00 \times 9,00 = 2.385,00 \text{ m}^2$
- CAPA CBUQ 5cm espessura final:  
 $265,00 \times 9,00 \times 0,05 = 119,25 \text{ m}^3$
- MEIO FIO:  
 $265,00 \times 2 - (40) = 490,00 \text{ m}$
- CAIXA COLETORA  
**06 UNIDADES**
- TUBOS 0,80 M  
**146,00m**
- PINTURA REFLETIVA  
 $265,00 \times 0,10 \times 4,00 = 106,00 \text{ m}^2$

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA

--- SECRETARIA DE OBRAS ---

SOLICITANTE	SECRETARIA DE OBRAS	DATA	Janeiro de 2020	ESCALA	S/E	DESENHO	
ASSUNTO	Planta Baixa, Tubulação, Sinalização	LOCAL	RUA: Nicolau Copernico			AUREA - RS	PRANCHA
RESP. TECNICO	MAURICIO ZANELLA PIAIA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 139286-D						