

<b>ORÇAMENTO</b>								
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO			PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA/RS				
LOCAL:	RUA PORTO ALEGRE, CENTRO, ÁUREA/RS.			DATA: 17/09/2020				
DATA BASE: Julho - 2020				BDI: 25,6%				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL SEM BDI(R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	CÓDIGO SINAPI - JULHO 2020
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>2.419,74</b>	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	2,25	m <sup>2</sup>	300,00	376,80	675,00	847,80	4813
1.3	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	3.039,52	m <sup>2</sup>	0,41	0,52	1.251,55	1.571,94	COMPOSIÇÃO 03
2	<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - CALÇAMENTO</b>						<b>119.796,62</b>	
2.1	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO, SOBRE COLCHÃO DE ARGILA REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (INCLUI O FORNECIMENTO DE PEDRA E PÓ DE PEDRA, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO / EXCLUI FORNECIMENTO DE ARGILA E COMPACTAÇÃO).	3.039,52		31,38	39,4130	95.379,47	119.796,62	COMPOSIÇÃO 01
3	<b>MEIO FIO EM CONCRETO</b>						<b>30.995,82</b>	
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	652,00		37,85	47,54	24.678,20	30.995,82	94273
<b>TOTAL</b>							<b>153.212,18</b>	

Os serviços de terraplenagem e compactação serão executados pelo Município de Áurea.  
A argila será fornecida pelo Município de Áurea.

Áurea, 17 de setembro de 2020.