

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
PROGRAMA PAVIMENTA RS			AÇÃO / MODALIDADE Pavimentação de Ruas com CBUQ					OBJETO Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares com aplicação e CBUQ em trecho da Avenida Rio de Janeiro				
PROPONENTE / TOMADOR Município de Áurea			LOCALIDADE / ENDEREÇO Trecho da Avenida Rio de Janeiro			MUNICÍPIO / UF Áurea/RS		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avenida Rio de Janeiro				
DATA BASE Dez-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS		DESCRIÇÃO DO LOTE Avenida Rio de Janeiro			BDI 1 23,38%					
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Proponente (R\$)	Concedente (R\$)
AVENIDA RIO DE JANEIRO												
Meta	1.			Trecho da Avenida Rio de Janeiro								
Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						832,82		
Serviço	1.1.0.1.	sinapi	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*.	M2	3,00	225,00	BDI 1	277,61	832,82	300,32	532,50
Nível 2	1.2.			CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES						392.969,44		
Serviço	1.2.0.1.	sinapi	74022/27	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	4,00	56,25	BDI 1	69,40	277,61	100,11	177,50
Serviço	1.2.0.2.	sinapi	74022/37	ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO	UN	4,00	80,37	BDI 1	99,16	396,64	143,03	253,61
Serviço	1.2.0.3.	sinapi	74022/3	ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	4,00	160,74	BDI 1	198,32	793,28	286,06	507,22
Serviço	1.2.0.4.	sinapi	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	2.595,87	1,74	BDI 1	2,15	5.572,84	2009,58	3563,26
Serviço	1.2.0.5.	sinapi	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	2.595,87	2,73	BDI 1	3,37	8.743,60	3152,96	5590,64
Serviço	1.2.0.6.	composição	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - CAMADA DE REPERFILAGEM - COM ESPESURA DE 5.0 CM.	M3	129,79	1044,17	BDI 1	1288,30	167.212,57	60297,26	106915,30
Serviço	1.2.0.7.	sinapi	95878	TRANSPORTE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT=ATÉ 30 Km	M3*KM	4.542,77	1,09	BDI 1	1,34	6.109,31	2203,03	3906,28
Serviço	1.2.0.8.	sinapi	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3).	M3	129,79	5,92	BDI 1	7,30	948,00	341,85	606,15
Serviço	1.2.0.9.	sinapi	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	2.595,87	2,73	BDI 1	3,37	8.743,60	3152,96	5590,64
Serviço	1.2.0.10.	composição	1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO - COM ESPESURA DE 5.0 CM.	M3	129,79	1168,45	BDI 1	1441,63	187.114,67	67474,01	119640,66
Serviço	1.2.0.11.	sinapi	95878	TRANSPORTE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT=ATÉ 30 Km	m3*KM	4.542,77	1,09	BDI 1	1,34	6.109,31	2203,03	3906,28
Serviço	1.2.0.12.	sinapi	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3).	M3	129,79	5,92	BDI 1	7,30	948,00	341,85	606,15
Nível 3	1.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						3.852,19		
Serviço	1.3.0.1	sinapi	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA	M2	208,80	14,69	BDI 1	18,45	3.852,19	1389,11	2463,08
TOTAL GERAL										R\$ 397.654,44	R\$ 143.395,17	R\$ 254.259,27

Áurea, 08 de fevereiro de 2022.

 FELIPE PAGOTTO
 Eng. Civil
 CREA/RS 219.266