



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravado de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	0	MUNICÍPIO DE AUREA	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	CASA DO ARTESAO			
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE (03-22 IN DES.)		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	AUREA/RS				
						BDI 1	22,47%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CASA DO ARTESAO									
1.1.			CASA DO ARTESAO - LOJA						424.481,90
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	25,00	45,09	BDI 1	55,22	1.380,50
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS						1.380,50
1.2.1.	SINAPI	93368	INFRA-ESTRUTURA						14.088,31
1.2.2.	SINAPI	102487	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,35	74,53	BDI 1	91,28	397,07
1.2.3.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPIPO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	4,35	483,79	BDI 1	592,50	2.577,38
1.2.4.	SINAPI	95952	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	20,16	256,28	BDI 1	313,87	6.327,62
1.2.5.	SINAPI	98557	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	1,63	2.249,71	BDI 1	2.755,22	4.491,01
1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	5,44	44,31	BDI 1	54,27	295,23
1.3.1.	SINAPI	93204	SUBRA-ESTRUTURAPAREDES E REVESTIMENTOS						33.411,00
1.3.2.	SINAPI	103323	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	10,40	49,74	BDI 1	60,92	633,57
1.3.3.	SINAPI	87864	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	21,40	55,98	BDI 1	68,56	1.467,18
1.3.4.	SINAPI	87792	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	21,40	5,97	BDI 1	7,31	156,43
1.3.5.	SINAPI	89045	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	21,40	34,15	BDI 1	41,82	894,95
1.3.6.	SINAPI	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), AF_11/2014	M2	19,90	58,53	BDI 1	71,68	1.426,43
	Composição	COMP 01	PAREDES EXTERNAS EM MADEIRA DE LEI APARELHADA (GRAPA, IPE, CEDRO, ANGELIM OU EQUIVALENTE), INCLUSIVE TODO MATERIAL, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJEITO.	M2	40,35	314,98	BDI 1	385,77	15.565,82
									130.331,95
									1.380,50

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	MUNICÍPIO DE AUREA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	CASA DO ARTESAO	MUNICÍPIO / UF	AUREA/RS	BDI 1	22,47%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	CASA DO ARTESAO											

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CASA DO ARTESAO										424.487,90
1.3.7.	Composição	COMP 02	PAREDES INTERNAS EM FORRO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA (GRAPIA, IPE, CEDRO, ANGELIN OU EQUIVALENTE), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, INCLUSO TODO MATERIAL, ACESSORIOS E MAO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETO.	M2	40,35	163,83	BDI 1	200,64	8.095,82	
1.3.8.	Composição	COMP 19	PINTURA VERNIZ ANTI-CHAMAS 2 DE MAOS (TINGIDO CONFORME PROJETO) - INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA	m²	134,62	30,25	BDI 1	37,05	4.987,67	
1.3.9.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	8,80	2,36	BDI 1	2,89	25,43	
1.3.10.	SINAPI	88499	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOAS, AF_06/2014	M2	8,80	14,63	BDI 1	17,92	157,70	
1.4.			FORRO EM MADEIRA DE LEI						7.339,89	
1.4.1.	Composição	COMP 03	FORRO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA (GRAPIA, IPE, CEDRO, ANGELIN OU EQUIVALENTE), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, INCLUSO TODO MATERIAL, ACESSORIOS E MAO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETO.	M2	41,56	137,38	BDI 1	168,26	6.992,89	
1.4.2.	SINAPI	3288	MEIA CAVA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	M	48,60	5,83	BDI 1	7,14	347,00	
1.5.			COBERTURA						16.489,81	
1.5.1.	SINAPI	92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESCOIRA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	UN	4,00	1.058,46	BDI 1	1.296,30	5.165,20	
1.5.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	27,52	15,46	BDI 1	18,93	520,95	
1.5.3.	Composição	COMP 04	TELHA METALICA ESTILO COLONIAL PINTADA NA COR BEGE, MAIS EPS 30MM, INCLUSO ACESSORIOS, MATERIAL E MAO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETO	M²	27,52	244,61	BDI 1	299,57	8.244,17	
1.5.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	25,80	80,37	BDI 1	98,43	2.539,49	
1.6.			PAVIMENTAÇÃO						5.381,66	
1.6.1.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3	2,45	604,06	BDI 1	739,79	1.812,49	
1.6.2.	SINAPI	87280	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	M2	24,46	111,38	BDI 1	136,41	3.336,59	
1.6.3.	SINAPI	6186	RODAPE DE MADEIRA MACIÇA CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	M	14,60	13,01	BDI 1	15,93	232,58	
1.7.			ESQUADRIAS						33.962,94	

RECURSO

luc



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE AUREA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA DO ARTESAO	MUNICÍPIO / UF AUREANS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CASA DO ARTESAO					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CASA DO ARTESAO										
1.7.1.	Composição	COMP 05	J6 - J7 - J8 - (1,0 x 1,20m) - JANELA DE CORRER EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), DE CORRER DUAS FOLHAS QUADRICULADA PARA VIDRO, COMPLETA, INCLUSO VIDROS 4mm, MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETO.	UNID	3,00	1.056,92	BDI 1	1.294,41	3.883,23	RA
1.7.2.	Composição	COMP 08	J5 - (0,60 x 0,60m) - JANELA MAXIAR EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), COMPLETA, INCLUSO VIDRO 4mm FANTASIA, TUDO CONFORME PROJETO.	UNID	1,00	551,12	BDI 1	674,96	674,96	RA
1.7.3.	Composição	COMP 09	J9 E J10 - JANELA FIXA SUPERIOR EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), VIDRO FIXO, COMPLETA, INCLUSO VIDROS 6mm, TUDO CONFORME PROJETO.	UNID	2,00	2.205,61	BDI 1	2.701,21	5.402,42	RA
1.7.4.	Composição	COMP 10	P1, P3, P4 E P6 - PORTA DE CORRER DUAS FOLHAS, EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), VIDRO FIXO 4mm, COMPLETA, INCLUSO VIDROS, TUDO CONFORME PROJETO.	UNID	1,00	4.417,51	BDI 1	5.410,12	5.410,12	RA
1.7.5.	Composição	COMP 11	P7 - PORTA DE CORRER TRES FOLHAS, EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), VIDRO FIXO 4mm, COMPLETA, INCLUSO VIDROS, TUDO CONFORME PROJETO.	UNID	1,00	6.626,26	BDI 1	8.115,18	8.115,18	RA
1.7.6.	Composição	COMP 12	P2 - P5 - PORTA MACIÇA, EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE) COMPLETA, TUDO CONFORME PROJETO.	UNID	1,00	1.983,83	BDI 1	2.429,60	2.429,60	RA
1.7.7.	SINAPI	98669	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	5,90	91,83	BDI 1	112,46	663,51	RA
1.7.8.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	3,60	98,53	BDI 1	121,89	438,60	RA
1.7.9.	Cotação	COT - 01	PEÇA DE LAMBREQUIM (15CM X 30CM) EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), COMPLETO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PINTURA NA COR BRANCA, TUDO CONFORME PROJETO.	UNID	252,00	22,50	BDI 1	27,56	6.945,12	RA
1.8.			LOUÇAS E METAIS						2.691,51	
1.8.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	454,77	BDI 1	556,96	556,96	RA
1.8.2.	SINAPI	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30" CM (L X C) ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	140,29	BDI 1	171,81	171,81	RA
1.8.3.	SINAPI	100849	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	47,23	BDI 1	57,84	57,84	RA
1.8.4.	SINAPI	86915	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CAÑO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	UN	1,00	198,67	BDI 1	244,54	244,54	RA
1.8.5.	SINAPI	11762	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	82,73	BDI 1	101,32	101,32	RA
1.8.6.	SINAPI	36081		UN	3,00	258,84	BDI 1	317,00	951,00	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	MUNICÍPIO DE AUREA	CASA DO ARTESAO	22,47%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
PORTO ALEGRE	03-22 (N. DES.)	CASA DO ARTESAO	AUREA/RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CASA DO ARTESAO									
1.8.7.	SINAPI	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	496,48	BDI 1	608,04	608,04
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						1.556,96
1.9.1.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	711,49	BDI 1	871,36	871,36
1.9.2.	SINAPI	103044	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	44,71	BDI 1	54,76	54,76
1.9.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	109,20	BDI 1	133,74	133,74
1.9.4.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00	135,30	BDI 1	165,70	497,10
1.10.			INSTALAÇÕES SANITARIAS						5.906,71
1.10.1.	SINAPI	38361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7228)	UN	1,00	1.282,57	BDI 1	1.570,76	1.570,76
1.10.2.	SINAPI	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13989)	UN	1,00	1.224,47	BDI 1	1.499,61	1.499,61
1.10.3.	SINAPI	99062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	980,27	BDI 1	1.200,54	1.200,54
1.10.4.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	42,97	BDI 1	52,63	52,63
1.10.5.	SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	1,00	287,14	BDI 1	351,66	351,66
1.10.6.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	4,00	56,87	BDI 1	69,65	278,60
1.10.7.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/PREDIOS. AF_10/2015	M	3,00	73,45	BDI 1	89,95	269,85
									424.481,80

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO DE AUREA	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	CASA DO ARTESSAO	MUNICÍPIO / UF	AUREAVRS	BDI 1	22,47%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	CASA DO ARTESSAO										

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CASA DO ARTESSAO										424.481,90
1.10.8.	SINAPI	93353	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVACÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	1,00	557,74	BDI 1	683,06	683,06	RA
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.122,86	
1.11.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	73,85	BDI 1	90,44	90,44	RA
1.11.2.	SINAPI	101494	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.455,97	BDI 1	1.783,13	1.783,13	RA
1.11.3.	SINAPH	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	822,57	BDI 1	1.007,40	1.007,40	RA
1.11.4.	SINAPI	93664	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,87	BDI 1	14,54	29,08	RA
1.11.5.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00	174,31	BDI 1	213,48	1.067,40	RA
1.11.6.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	210,43	BDI 1	257,71	257,71	RA
1.11.7.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	138,61	BDI 1	169,76	169,76	RA
1.11.8.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	165,14	BDI 1	202,25	404,50	RA
1.11.9.	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6,00	234,36	BDI 1	287,02	1.722,12	RA
1.11.10.	SINAPI	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	125,89	BDI 1	154,18	1.233,44	RA
1.11.11.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	146,03	BDI 1	178,84	357,68	RA
CASA DO ARTESSAO - SALA DOS ARTESSOES										294.149,95

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE AUREA	CASA DO ARTESAO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	03-22 (N DES.)	CASA DO ARTESAO	AUREANS
			BDI 1
			22,47%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CASA DO ARTESAO									
2.1. SERVIÇOS INICIAIS						424.481,90			1.905,09
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	34,50	45,08	BDI 1	55,22	1.905,09
2.2.	INFRA-ESTRUTURA								
2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,16	74,53	BDI 1	91,28	653,56
2.2.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	M3	7,16	483,79	BDI 1	592,50	4.242,30
2.2.3.	Composição	COMP 13	ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS MACIOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASCENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	35,84	256,28	BDI 1	313,87	11.249,10
2.2.4.	SINAPI	95952	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,68	2.249,71	BDI 1	2.756,22	7.383,99
2.2.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAS AF_06/2018	M2	8,96	44,31	BDI 1	54,27	486,26
2.3.	SUPRA-ESTRUTURA/PAREDES E REVESTIMENTOS								
2.3.1.	Composição	COMP 01	PAREDES EXTERNAS EM MADEIRA DE LEI APARELHADA (GRAPIA, IPE, CEDRO, ANGELIN OU EQUIVALENTE), INCLUSIVE TODO MATERIAL, ACESSORIOS E MAO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETO.	M2	64,58	314,98	BDI 1	395,77	24.913,03
2.3.2.	Composição	COMP 02	PAREDES INTERNAS EM FORRO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA (GRAPIA, IPE, CEDRO, ANGELIN OU EQUIVALENTE), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO, ESTRUCTURA DE FIXACAO, INCLUSIVE TODO MATERIAL, ACESSORIOS E MAO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETO.	M2	64,58	163,83	BDI 1	200,64	12.957,33
2.3.3.	Composição	COMP 19	PINTURA VERNIZ ANTI-CHAMAS 2 DE MAOS (TINGIDO CONFORME PROJETO) - INCLUSIVE MATERIAL E MAO DE OBRA	m²	189,27	30,25	BDI 1	37,05	7.012,45
2.3.4.	SINAPIH	35276	PLAR QUADRAO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIN OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	M	7,40	111,74	BDI 1	136,85	1.012,69
2.4.	FORRO EM MADEIRA DE LEI								
2.4.1.	Composição	COMP 03	FORRO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA (GRAPIA, IPE, CEDRO, ANGELIN OU EQUIVALENTE), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO, INCLUSIVE TODO MATERIAL, ACESSORIOS E MAO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETO.	M2	58,12	137,39	BDI 1	168,26	9.779,27
2.4.2.	SINAPIH	3288	MEIA CAIVA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, -2,5 X 2,5* CM	M	73,95	5,83	BDI 1	7,14	528,00
2.5.	GOBERTURA								
2.5.1.	SINAPI	92560	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	1.696,49	BDI 1	2.077,69	12.466,14
						35.774,62			RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	MUNICÍPIO DE AUREA	0	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	CASA DO ARTESAO	MUNICÍPIO / UF	AUREA/RN	BDI 1	22,47%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	03-22 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	CASA DO ARTESAO												

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CASA DO ARTESAO										424.481,90
2.5.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	61,72	15,46	BDI 1	18,93	1.168,36	RA
2.5.3.	Composição	COMP 04	TELHA METÁLICA ESTILO COLONIAL PINTADA NA COR BEGE, MAIS EPS 30MM, INCLUSO ACESSÓRIOS, MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETO	M²	61,72	244,61	BDI 1	299,57	18.489,46	RA
2.5.4.	SINAPI	1117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	M	4,00	35,94	BDI 1	44,02	176,08	RA
2.5.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,30	80,37	BDI 1	98,43	3.474,58	RA
2.6.			PAVIMENTAÇÃO						12.861,62	
2.6.1.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	5,81	604,06	BDI 1	739,79	4.298,18	RA
2.6.2.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_09/2014	M2	58,12	111,38	BDI 1	136,41	7.928,15	RA
2.6.3.	SINAPI	6186	RODAPE DE MADEIRA MACIÇA CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 1,5 X 7 CM	M	39,88	13,01	BDI 1	15,93	635,29	RA
2.7.			ESQUADRIAS						53.409,99	
2.7.1.	Composição	COMP 14	J1 - JANELA EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), VIDRO FIXO TEMPERADO 8MM, COMPLETA, INCLUSO VIDROS, TUDO CONFORME PROJETO.	UNID	1,00	4.995,18	BDI 1	6.117,60	6.117,60	RA
2.7.2.	Composição	COMP 10	P1, P3, P4 E P6 - PORTA DE CORRER DUAS FOLHAS, EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), VIDRO FIXO 4mm, COMPLETA, INCLUSO VIDROS, TUDO CONFORME PROJETO.	UNID	3,00	4.417,51	BDI 1	5.410,12	16.230,36	RA
2.7.3.	Composição	COMP 06	J2 - J3 - (1,50 x 1,20m) - JANELA DE CORRER EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), DE CORRER DUAS FOLHAS QUADRICULADA PARA VIDRO, COMPLETA, INCLUSO VIDROS 4mm, MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETO.	UNID	2,00	1.901,95	BDI 1	2.329,32	4.658,64	RA
2.7.4.	Composição	COMP 07	J4 - (2,0 x 1,0m) - JANELA DE CORRER EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), DE CORRER TRES FOLHAS QUADRICULADA PARA VIDRO, COMPLETA, INCLUSO VIDROS 4mm, MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETO.	UNID	1,00	2.113,75	BDI 1	2.588,71	2.588,71	RA
2.7.5.	Composição	COMP 12	P2 - P5 - PORTA MACIÇA, EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), COMPLETA, TUDO CONFORME PROJETO.	UNID	1,00	1.983,83	BDI 1	2.429,60	2.429,60	RA
2.7.6.	Composição	COMP 15	J11 E J12 - JANELA FIXA SUPERIOR EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), VIDRO FIXO, COMPLETA, INCLUSO VIDROS 6mm, TUDO CONFORME PROJETO.	UNID	2,00	3.396,67	BDI 1	4.159,90	8.319,80	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV		PROponente / TOMADOR	0	MUNICÍPIO DE AUREA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	CASA DO ARTESAO	MUNICÍPIO / UF	AUREURS	BDI 1	22.47%	BDI 2	0.00%	BDI 3	0.00%
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	03-22 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		CASA DO ARTESAO										

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RA			
CASA DO ARTESAO											424.481,50		
2.7.7.	Composição	COMP 16	J13- JANELA FIXA SUPERIOR EM MADEIRA DE LEI (ANGELIM, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), VIDRO FIXO, COMPLETA, INCLUSO VIDROS 6mm, TODO CONFORME PROJETO.	UNID	1,00	201,67	BDI 1	246,99	246,99	RA			
2.7.8.	Composição	COMP 17	J14- JANELA FIXA SUPERIOR EM MADEIRA DE LEI (ANGELIM, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), VIDRO FIXO, COMPLETA, INCLUSO VIDROS 6mm, TODO CONFORME PROJETO.	UNID	1,00	475,39	BDI 1	582,21	582,21	RA			
2.7.9.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	10,75	91,83	BDI 1	112,46	1.208,95	RA			
2.7.10.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,00	99,53	BDI 1	121,89	609,45	RA			
2.7.11.	Colação	COT - 01	PEÇA DE LAMBREQUIM (15CM X 30CM) EM MADEIRA DE LEI (ANGELIM, CEDRO, IPE OU EQUIVALENTE), COMPLETO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PINTURA NA COR BRANCA, TODO CONFORME PROJETO.	UNID	378,00	22,50	BDI 1	27,56	10.417,68	RA			
2.8.			LOUÇAS E METAIS						2.213,58				
2.8.1.	SINAPI	11777	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	154,28	BDI 1	188,95	377,90	RA			
2.8.2.	SINAPI	11762	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1130)	UN	2,00	82,73	BDI 1	101,32	202,64	RA			
2.8.3.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	666,71	BDI 1	816,52	1.633,04	RA			
2.9.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						930,28				
2.9.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	2,00	109,20	BDI 1	133,74	267,48	RA			
2.9.2.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00	135,30	BDI 1	165,70	662,80	RA			
2.10.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						2.168,59				
2.10.1.	SINAPI	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	421,52	BDI 1	516,24	516,24	RA			
2.10.2.	SINAPI	89707	FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	42,97	BDI 1	52,63	52,63	RA			
2.10.3.	SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	1,00	287,14	BDI 1	351,66	351,66	RA			

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0	PROponente / TOMADOR	0	MUNICÍPIO DE AUREA	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	CASA DO ARTESAO	MUNICÍPIO / UF	AUREARS	BDI 1	22.47%	BDI 2	0.00%	BDI 3	0.00%
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	CASA DO ARTESAO											

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)						
CASA DO ARTESAO										424.481,90					
2.10.4.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC. SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	6,00	73,45	BDI 1	89,95	539,70						
2.10.5.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	4,00	56,87	BDI 1	69,65	278,60						
2.10.6.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF_10/2015	M	4,00	87,73	BDI 1	107,44	429,76						
2.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						9.331,58						
2.11.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	73,85	BDI 1	90,44	90,44						
2.11.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	11,87	BDI 1	14,54	43,62						
2.11.3.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10,00	174,31	BDI 1	213,48	2.134,80						
2.11.4.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	138,61	BDI 1	169,76	339,52						
2.11.5.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	165,14	BDI 1	202,25	202,25						
2.11.6.	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	14,00	234,36	BDI 1	287,02	4.018,28						
2.11.7.	SINAPI	97560	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	125,89	BDI 1	154,18	1.541,80						
2.11.8.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	146,09	BDI 1	178,84	715,36						
2.11.9.	SINAPIH	39391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	3,00	48,91	BDI 1	59,78	179,34						

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	0	MUNICÍPIO DE AUREA	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	CASA DO ARTESAO	MUNICÍPIO / UF	AUREANS	BDI 1	22,47%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	03-22 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	CASA DO ARTESAO										

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CASA DO ARTESAO										424.481,90
2.11.10.	SINAPI	101632	RELE FOTOELETTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	54,03	BDI 1	66,17	66,17	RA
2.12.			DIVERSOS					-	95.336,62	
2.12.1.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM; AF_12/2015	M2	56,97	67,69	BDI 1	82,90	4.722,81	RA
2.12.2.	Cotação	COT - 02	PERGOLADO EM ALUMINIO NA COR PRETA COM PILARES TUBO 10X10CM, VIGAS EM TUBOS 5X10CM, E COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR, CONFORME PROLETO, INCLUSO TODOS MATERIAS, ACESSORIOS E MAO DE OBRA.	UNID	1,00	42.700,00	BDI 1	52.294,69	52.294,69	RA
2.12.3.	SINAPI	3922	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	87,69	24,95	BDI 1	30,56	2.679,81	RA
2.12.4.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	1,00	97,44	BDI 1	119,33	119,33	RA
2.12.5.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	52,65	107,86	BDI 1	132,10	6.955,07	RA
2.12.6.	SINAPI	38639	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50" M	UN	30,00	115,17	BDI 1	141,05	4.231,50	RA
2.12.7.	Composição	COMP 18	GUARDA CORPO COMPLETO, H = 1,20M, DUPLO COM DUAS BARRAS DE (1 1/2"), INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA	M	72,06	258,39	BDI 1	316,45	22.803,39	RA
2.12.8.	SINAPI	38641	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50" CM	UN	5,00	71,98	BDI 1	88,15	440,75	RA
2.12.9.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	296,47	BDI 1	363,09	1.089,27	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rácio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AUREANS

Local

terça-feira, 17 de maio de 2022

Data

PMV3.0.4

Responsável Técnico
Nome: Eng.º Civil Mauricio Zanella Plata
CRECAU: RS 139286
ART/RR: 1

Martinho Zanella Plata
Eng.º CIVIL CREANS 139.286
Proprietário Mauricio Plata Zanella Plata

RECURSO