

ORÇAMENTO								
OBRA:	TELHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS			PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA/RS				
LOCAL:	RUA NICOLAU COPÉRNICO, CENTRO, ÁUREA/RS.			DATA: 07/04/2021.				
	DATA BASE: JANEIRO 2021			BDI: 25%				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (RS)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (RS)	VALOR TOTAL SEM BDI(RS)	VALOR TOTAL COM BDI (RS)	CÓDIGO SINAPI - JANEIRO 2021
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	52,16	m	43,09	53,86	2.247,57	2.809,47	C - 99059
2	FUNDAÇÕES							
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2	10	m³	67,68	84,60	676,80	846,00	C - 93358
2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017.	80,08	kg	15,72	19,65	1.258,86	1.573,57	C - 96546
2.3	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	3,60	m³	601,21	751,51	2.162,42	2.703,02	C - 96556
3	SUPRAESTRUTURA							
3.1	PILAR METÁLICO COM PERFIL "U"	352,79	KG	11,22	14,02	3.958,11	4.947,64	COMPOSIÇÃO 01
4	TELHAMENTO							
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA COM PERFIL "U"	6,00	UND	715,71	894,63	4.294,24	5.367,80	COMPOSIÇÃO 02
4.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	120,48	M²	36,05	45,0647	4.343,52	5.429,40	C - 92580
4.3	TIRANTE AÇO CA-50 8.0MM	40,48	KG	10,59	13,2375	428,68	535,85	I - 0033
4.4	TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, MODELO TP 40, CHAPA 0,43MM, COM PINTURA E WPS NO FORMATO DA TELHA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	154,73	M²	108,90	136,1249	16.849,78	21.062,22	COMPOSIÇÃO 03
4.5	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL	22,08	M²	70,82	88,5248	1.563,70	1.954,63	COMPOSIÇÃO 04
4.6	FECHAMENTO DE OITÃO COM TELHA METÁLICA MODELO TP 40 COM PINTURA	13,20	M²	84,61	105,76	1.116,82	1.396,03	COMPOSIÇÃO 05
5	PINTURA							
5.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (2 DEMÃO). AF_01/2020	98,31	M²	15,28	19,10	1.502,21	1.877,76	100743
TOTAL							50.503,39	

Áurea, 07 de abril de 2021.

 FELIPE PAGOTTO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO