



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO	0
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	04-22 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	0
						AUREA/RS	0
						BDI 1	24,16%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									207.399,96	
1.			PISTA DE ATLETISMO						207.399,96	
1.1.			SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PRELIMINARES						2.632,20	
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,00	225,00	BDI 1	279,36	558,72	RA
1.1.2.	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	835,00	BDI 1	1.036,74	2.073,48	RA
1.2.			DRENAGEM						13.472,38	
1.2.1.	SINAPI	COMP. 01	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS PEAD PERFORADO, DN 100MM, COM MANIA GEOTÊXTIL DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9KN/M.	M	95,00	100,49	BDI 1	124,77	11.853,15	RA
1.2.2.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF _12/2020	UN	1,00	1.304,15	BDI 1	1.619,23	1.619,23	RA
1.3.			PISTA DE ATLETISMO						42.208,56	
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERSA. AF_05/2018	M2	995,24	0,38	BDI 1	0,47	467,76	RA
1.3.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48,00	45,35	BDI 1	56,31	2.702,88	RA
1.3.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	995,24	2,25	BDI 1	2,79	2.776,72	RA
1.3.4.	SINAPI	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	79,62	58,48	BDI 1	72,61	5.781,21	RA
1.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 90 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.388,60	2,27	BDI 1	2,82	6.735,85	RA
1.3.6.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	172,00	47,01	BDI 1	58,37	10.039,64	RA
1.3.7.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	217,67	50,71	BDI 1	62,96	13.704,50	RA
1.4.			ILUMINAÇÃO						149.086,82	
1.4.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COBORAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	3,32	44,64	BDI 1	55,43	184,03	RA

RECURSO

Felipe Pagotto
Eng.º Civil CREA/RS 209.266
Prefeitura Mun. de Almirante



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	APELIDO DO EMPREENDEDIMENTO	0	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		PRETENTURA MUNICIPAL DE AUREA PISTA DE ATLETISMO	AUREA/RS	24,16%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									207.399,96	
1.4.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPRESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	4,75	28,00	BDI 1	34,76	165,11	RA
1.4.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,80	15,24	BDI 1	18,92	431,38	RA
1.4.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,32	606,28	BDI 1	752,76	2.499,16	RA
1.4.5.	SINAPI	14162	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 135, MM	UN	19,00	2.870,02	BDI 1	3.563,42	67.704,98	RA
1.4.6.	SINAPI	101660	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	19,00	1.338,32	BDI 1	1.661,66	31.571,54	RA
1.4.7.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.233,00	25,53	BDI 1	31,70	39.086,10	RA
1.4.8.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,76	BDI 1	14,60	29,20	RA
1.4.9.	SINAPI	39804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	81,95	BDI 1	101,75	101,75	RA
1.4.10.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	19,00	55,34	BDI 1	68,71	1.305,49	RA
1.4.11.	SINAPI	11991	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	19,00	104,32	BDI 1	129,52	2.460,88	RA
1.4.12.	SINAPI	97667	ELETRADUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	240,00	11,90	BDI 1	14,78	3.547,20	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AUREA/RS
Local

Responsável Técnico: Felipe Pagotto
Eng.º Civil - AUREA/RS 219.266
Prefeitura Mun. de Aurea/RS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APellido DO EMPREENDEDOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUREA	PISTA DE ATLETISMO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	04-22 (N DES.)		0 AUREA/RS
			BDI 1
			24,16%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									207.399,96

quarta-feira, 8 de junho de 2022
Data

Nome: Felipe Pagotto
CREA/CAU: RS 219.266
ART/RRT: 0

Felipe Pagotto
Eng.º CIVIL CREA/RS 219.266
Prefeitura Mun. de Aurea/RS

RECURSO